Zmluva o dielo č. 19 / 2019 /214
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „*Zmluva*")

1. Zhotoviteľ:	**ECONOMY Corporation, s.r.o.**
sídlo:	Žirany 38, 951 74 Žirany
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 30859/N	
IČO:	46 506 519
DIČ:	2023402018
IČ pre DPH:	SK2023402018
Bankové spojenie:	29288704/32
IBAN:	SK79 1100 0000 0029 2887 0432
Štatutárny zástupca:	Ing. Marián Bene, EMBA, LL.M
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy vo veciach odborných	
Tel.:	0902/126 939
Fax:	
E-mail:	info@ecorp.sk
Internetová adresa:	www.ecorp.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ")

2. Objednávateľ:	Obec Lúčnica nad Žitavou
sídlo:	Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
IČO:	00 308 170
DIČ:	20 21 056 598
IČ pre DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK0556000000002252272001
Štatutárny zástupca:	RNDr. Ivan MICHNA, starosta
Osoba oprávnená na rokovanie:	
vo veciach zmluvy	RNDr. Ivan MICHNA, starosta
Mobil:	+421 918 133 874
Telefón:	+421 37 788 21 28
E-mail:	starosta@lucnica.net
Internetová adresa:	https://www.obeclucnica.sk/
vo veciach odborných	RNDr. Ivan MICHNA, starosta
Mobil:	+421 918 625 330
E-mail:	starosta@lucnica.net

(ďalej len „Objednávateľ")

Preambula

1.1 Táto zmluva je výsledkom procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní") a úspešnej ponuky zhotoviteľa na predmet zákazky: „Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou".

1.2 **Zmluvné strany berú na vedomie, že Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej aj len ako „PRV 2014 – 2020"), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Objednávateľa (spolufinancovanie projektu objednávateľom).**

1.3 Objednávateľ uzatvori **Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku** v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, zameranie výzvy: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, kód výzvy: MAS_004_7.2/3, podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom projektu: **„Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou"**.

1.4 Objednávateľ bude na základe vyššie uvedenej zmluvy prijímateľom finančného príspevku (ďalej aj len „NFP") na spolufinancovanie predmetu tejto zmluvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, zameranie výzvy: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, kód výzvy: MAS_004_7.2/3, podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Projekt „**Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou**" bude spolufinancovaný v rámci uvedeného programu.

1.5 V súlade s uvedeným, Zhotoviteľ je povinný poskytnúť neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Podohospodárskej platobnej agentúry Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, Ministerstva pôdohosporárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a výkonavateľa kontroly, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, riadiacemu orgánu spoluposkytovateľa príspevku na predmet zmluvy, splnomocneným zástupcom Európskej Komisie a Eúropského dvora audítorov a ďalším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ povinný uviesť obdobné ustanovenie. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Čl.2
ÚVODNÉ USTANOVANIE

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: **„Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou",** ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

Čl.3
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou"** (ďalej len „dielo" alebo „stavba") a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo.

3.2 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je:

- Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pod názvom „Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou", v súlade a v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie stavby. Objednávateľ požaduje úpravu verejného priestranstva obce slúžiaceho ako kultúrno spoločenské centrum.
- Miesto uskutočnenia stavebných prác: Stavebné práce sa uskutočnia v obci Žitavou, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenská republika

3.3 Podrobný popis prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je prílohou č. 1 tejto zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej ponuky.

3.4 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Čl.4
TERMÍN PLNENIA

4.1 Maximálna doba na vykonanie diela je 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.

4.2 Dodržanie termínu podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutých v tejto Zmluve.

4.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s vyhotovením diela podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodu vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Čl.5
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa výzvy na predloženie cenovej ponuky a je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena bez DPH:	**20.696,58 €**
Sadzba DPH 20%:	4.139,32 €
Výška DPH:	24.835,90 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH:	**24.835,90 €**

(*slovom*: Dvadsaťštyritisícosemstodtridsaťpäťeur a deväťdesiatcentov)

Súčasťou tejto zmluvy o dielo je zadanie s výkazom výmer, ako jej príloha č.1, projektová dokumentácia ako príloha č. 2, časový harmonogram ako príloha č.3.

5.2 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

5.3 Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela.

5.4 V cene sú zahrnuté i príslušné náklady spojené s vybudovaním, prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska mimo vytýčenia inžinierskych sietí. Cena pokrýva všetky záväzky nevyhnutné k vykonaniu diela, odovzdaniu diela a jeho riadnemu uvedeniu do prevádzky a užívaniu.

5.5 Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie po protokolárnom odovzdaní diela (zápisnica o odovzdaní a prevzatí) Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).

5.6 Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne

vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

5.7 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržania podpisom, v súlade s čl. 5.6.

5.8 Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.9 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a tiež označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo zmluvy. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

5.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach zadržať a nezaplatiť zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny do doby odstránenia zistených porúch a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.

5.11 Suma podľa bodu 5.10 bude uhradená následne po odstránení porúch a nedostatkov a to do 30 dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom.

5.13 Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

5.14 Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu:
Obec Lúčnica nad Žitavou, Obecný úrad, Lúčnica nad Žitavou 230, 951 88 Lúčnica nad Žitavou

Čl.6
STAVENISKO

6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz ako celok. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie diela v súlade so zmluvou.

6.2 Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie stavebných prác. Stavenisko bude bez právnych a faktických nedostatkov a bez nárokov tretích osôb počas celej doby realizácie diela. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska, pokiaľ nebudú prekážať jeho prevzatiu, budú uvedené v zápisnici o prevzatí staveniska a objednávateľ je povinný ich odstrániť v lehotách tam uvedených, a pokiaľ tieto nebudú stanovené, potom do 7 kalendárnych dní od spísania zápisnice o prevzatí staveniska.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.

6.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

6.6 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela inžiniersku činnosť investorskú.

6.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou poverí Peter Čiernik.

Čl.7
SPLNENIE DODÁVKY

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, odborové normy, technické predpisy, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.

7.3 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením stavebného zákona v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela.

7.5 Dodávka diela sa bude považovať za splnenú po jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy tak, že je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Povinnosť dodať dielo objednávateľovi sa splní riadnym odovzdaním dojednanej dodávky. Povinnosť prevziať dodávku diela je splnená vyhlásením Objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dodávku preberá.

7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi a to najneskôr 4 dní vopred, kedy je predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa Objednávateľ zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.

7.7 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady, ak sa uplatňujú:
a) popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
b) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/99 Z. z.),
c) stavebný (montážny) denník.

7.8 O odovzdaní a prevzatí diela, spíše Objednávateľ so Zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa dodávka diela považuje za splnenú.

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok.

Čl.8
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUCHY

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať **60 mesiacov**. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez porúch a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom.

8.4 Zjavné poruchy, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za poruchy predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, ktoré Objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením porúch predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a poruchy odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti Objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko. V prípadne, že Zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených porúch v uvedenej lehote, môže Objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u Zhotoviteľa.

8.7 Pokiaľ by odstránenie porúch bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a porucha by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia poruchy.

8.8 Ak sa ukáže, že porucha predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

Čl. 9
ZMLUVNÉ SANKCIE

9.1 Za omeškanie s odovzdaním diela bude objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý i začatý deň z omeškania.

9.2 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru za vykonané dielo v dohodnutej lehote splatnosti zaplatí Zhotoviteľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

9.3 Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

Čl. 10
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Čl. 11
OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku.

11.3 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách stavby, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu Objednávateľa.

11.4 Zhotovované dielo je majetkom Objednávateľa až po zaplatení ceny.

11.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku obce alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do zápisničného odovzdania diela Objednávateľovi.

11.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany Objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny realizácie diela.

11.7 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa a splnenia jeho povinnosti obsiahnutých v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

11.8 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnou cestou a predložia spor na riešenie štatutárnym zástupcom.

Čl.12
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

12.1 Táto zmluvy podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojom podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátanie príloh v plnom rozsahu.

12.2 Zmluva so Zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Čl. 13
STAVEBNÝ DENNÍK

13.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami, najmä ustanovením § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

13.2 Zhotoviteľ začiatok prác oznámi Objednávateľovi najmenej 3 dni vopred.

13.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou stavebného denníka min. 1 pracovný deň vopred; pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť poruší, náklady spojené so sprístupnením zakrytých alebo neprístupných prác bude znášať Zhotoviteľ.

13.4 Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov.

Čl. 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.

14.2 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy.

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení

neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak sa nevyužije odkladacia podmienka podľa bodu 12.2 tejto zmluvy.

14.5 Výpoveď musí byť daná písomne. Odvolanie, resp. späťvzatie doručenej výpovede je možné iba so súhlasom druhej zmluvnej strany. Odvolanie výpovede i súhlas s jej odvolaním musí byť písomný a doručený druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl.1 tejto Zmluvy.

14.6 Zmluva o dielo je vyhotovená **v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa**.

14.7 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomnosti") budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vráti späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali.

14.9 Svojím podpisom obe strany súhlasia so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Zadanie s výkazom výmer
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia
Príloha č. 3: Časový harmonogram

Zhotoviteľ:

V Nitre 22.10.2019

ECONOMY CORPORATION
951 74 Žirany 38
IČO: 46 506 519 IČ DPH: SK2023402018
Oddiel Sro Vl.č.: 30859/N

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Marián Bene, EMBA, LL.M
konateľ, ECONOMY Corporation, s.r.o.

Objednávateľ:

V Lúčnici nad Žitavou 14.11.2019

OBEC LÚČNICA NAD ŽITAVOU 1

.....
Za objednávateľa
RNDr. Ivan MICHNA
starosta obce Lúčnica nad Žitavou

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 031
Stavba: **REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE- Lúčnica nad Žitavou**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	22.10.2019
Objednávateľ:	Obec Lúčnica nad Žitavou	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	Economy Corporation s.r.o.	IČO:	
		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**20 696,58**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**20 696,58**	**4 139,32**
Cena s DPH	v	**EUR**	**24 835,90**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
19.11.2019	OBEC LÚČNICA NAD ŽITAVOU 1	ECONOMY CORPORATION 951 74 Žirany 38 IČO: 46 506 519 IČ DPH: SK2023402018 Oddiel Sro Vl.č.: 30859/N	22.10.2019
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 031

Stavba: **REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE- Lúčnica nad Žitavou**

Miesto: Dátum: 22.10.2019

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**20 696,58**	**24 835,90**
SO 01	**Mlátový chodník a usporiadanie priestoru**	20 696,58	24 835,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE- Lúčnica nad Žitavou
Objekt:
SO 01 - Mlátový chodník a usporiadanie priestoru

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	22.10.2019
Objednávateľ:	Obec Lúčnica nad Žitavou	IČO: IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	Economy Corporation s.r.o.	IČO: IČ DPH:	
Projektant:		IČO: IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO: IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **20 696,58**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	20 696,58	20,00%	4 139,32

Cena s DPH v **EUR** **24 835,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

19.11.2019

ECONOMY CORPORATION 22.10.2019
951 74 Žirany 38
IČO: 46 506 519 IČ DPH: SK2023402018
Oddiel Srp Vl.č.: 30859/N

OBEC LÚČNICA NAD ŽITAVOU 1

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE- Lúčnica nad Žitavou
Objekt:
SO 01 - Mlátový chodník a usporiadanie priestoru

Miesto:

Dátum: 22.10.2019

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**20 696,58**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	17 150,96
1 - ZEMNE PRÁCE	3 782,29
2 - ZÁKLADY	438,29
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	723,13
5 - KOMUNIKÁCIE	3 523,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 683,82
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	3 545,62
M21 - 155 Elektromontáže	2 537,09
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 008,53

ROZPOČET

Stavba:
REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE- Lúčnica nad Žitavou
Objekt:
SO 01 - Mlátový chodník a usporiadanie priestoru

Miesto: Dátum: 22.10.2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 696,58**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				17 150,96
	D	1	ZEMNE PRÁCE				3 782,29
1	K	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	103,200	2,11	217,75
	VV		+83,6*1,2" existujúca líniová výsadba BUXUS SEMPERVIRENS = 100.320		100,320		
	VV		+1,2*1,2*2" existujúca výsadba zoskupenie THUJA, JUNIPERUS = 2.880		2,880		
	VV		odstránenie sa týka všetkých záujmových plôch 1, 2, 3				
	VV		Súčet		103,200		
2	K	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	40,149	1,17	46,97
3	K	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	40,149	7,56	303,53
4	K	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	40,149	1,19	47,78
5	K	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	2,957	63,95	189,10
	VV		+0,35*0,35*0,6*2*11" lavička G...11ks = 1.617		1,617		
	VV		+0,35*0,35*0,6*5" smetné nádoby H.. 5ks = 0.368		0,368		
	VV		+(0,6+1,2)/2*(0,6+1,2)/2*1,2" smerovník = 0.972		0,972		
	VV		;++ Medzisúčet :JamyM3 = 2.957				
	VV		Súčet		2,957		
6	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	36,656	1,95	71,48
7	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	36,656	8,46	310,11
8	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	36,656	0,84	30,79
9	K	17420-5111	Zásyp sypaninou bez zhutn.	m3	10,945	1,81	19,81
10	K	21590-11010	Zhutnenie hornín súdr. do 92%PS	m2	256,400	0,27	69,23
11	*M*	*583 121100*	*Lomová výsevka fr. 0/4 mm.. materiál mlátový chodník*	*t*	*18,278*	*18,53*	*338,69*
	VV		+10,945*1,67" m3/t ..1,67... mat. pred zhutnením = 18.278		18,278		
	VV		pozn. : mlátová zmes- jednotlivé zložky sa upravia podľa miestnych podmienok, dostupnosti vhodného materiálu				
	VV		Súčet		18,278		
12	K	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	6,450	27,57	177,83
13	K	17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	6,450	11,01	71,01
14	K	18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	224,660	0,47	105,59
15	K	18410-2113	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 40 cm	kus	3,000	15,41	46,23
	VV		+1" acer palmatumbloodgood = 1.000		1,000		
	VV		+2" acer campestre elsrijk = 2.000		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
16	*M*	*026 612780PC*	*Acer palmatum bloodgood v 100cm*	*kus*	*1,000*	*87,73*	*87,73*
17	*M*	*026 612790PC*	*Acer campestre elsrijk obvod kmeňa 20cm*	*kus*	*2,000*	*280,07*	*560,14*
18	K	18460-2113	Vysad. rýchle rast. drevín s vyk. jám pr/hl 50/60 nezabur. 3	kus	100,000	2,75	275,00
	VV		+60" ks Prunus Laurocerasus, výška 30 cm = 60.000		60,000		
	VV		+16" vinca minor = 16.000		16,000		
	VV		+8" cotoneaster v 30cm = 8.000		8,000		
	VV		+16" levandula priemer 20 cm = 16.000		16,000		
	VV		živý plot- výsadba dl. 18 m každých 30cm, Prunus Laurocerasus, výška 30 cm celkom 60 ks				
	VV		Súčet		100,000		
19	*M*	*026 537130PC*	*Prunus Laurocerasus, výška 30 cm*	*kus*	*60,000*	*10,46*	*627,60*
20	*M*	*026 537140PC*	*Vinca minor*	*kus*	*16,000*	*2,61*	*41,76*
21	*M*	*026 537150PC*	*Cotoneaster, výška 30 cm*	*kus*	*8,000*	*5,86*	*46,88*
22	*M*	*026 537160PC*	*Levandula, priemer 20 cm*	*kus*	*16,000*	*6,08*	*97,28*
	D	2	ZÁKLADY				438,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	2,957	148,22	438,29
	VV		+0,35*0,35*0,6*2*11" lavička G...11ks = 1.617		1,617		
	VV		+0,35*0,35*0,6*5" smetné nádoby H.. 5ks = 0.368		0,368		
	VV		+(0,6+1,2)/2*(0,6+1,2)/2*1,2" smerovník S = 0.972		0,972		
	VV		Súčet		2,957		
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				723,13
24	K	45797-1111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, sklon do 1:5 šírka do 3m	m2	224,660	1,51	339,24
25	*M*	*693 665120*	*Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2*	*m2*	*258,359*	*1,16*	*299,70*
26	K	46292-1110R	Osadenie kamenných blokov	m3	1,500	12,73	19,10
	VV		0,5*0,5*0,5*12" 12 ks ozdobné kamenné bloky = 1.500		1,500		
	VV		Súčet		1,500		
27	*M*	*583 950160*	*Kameň balvany prírodné... ozn. E*	*t*	*4,800*	*13,56*	*65,09*
	VV		+400,0*12/1000" 12 ks... ozn. F = 4.800		4,800		
	VV		Súčet		4,800		
	D	5	KOMUNIKÁCIE				3 523,43
28	K	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	218,900	10,95	2 396,96
29	K	56481-1110	Podklad zo štrkodrte 0/8 hr. 5 cm	m2	5,760	2,50	14,40
30	K	56481-1112	Podklad zo štrkodrte 0/32 hr. 6 cm	m2	218,900	2,90	634,81
31	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrte 5/36 hr. 20 cm	m2	5,760	7,61	43,83
32	K	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,760	16,90	97,34
33	*M*	*583 801060PC*	*Kocka dlažbová betónová drobná 74/74/48 červená*	*m2*	*5,875*	*35,27*	*207,21*
34	K	59691-4314r	Kladenie vegetačných plastových zatrávňovacích dlaždíc nad 300m2	m2	5,760	6,80	39,17
35	*M*	*693 101000*	*Zatrávňovacia dlažba AS-TTE ROŠT 400/400/50 - cena €/m2*	*m2*	*5,875*	*15,27*	*89,71*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				8 683,82
36	K	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	215,000	5,86	1 259,90
37	*M*	*592 173208*	*Obrubník záhonový 100x5x20... vo farbe mlátu*	*kus*	*219,300*	*4,55*	*997,82*
38	K	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	5,000	6,96	34,80
	VV		5" ks ... odpadkové koše H, súčasť dodávky = 5.000		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
39	K	95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	kus	23,000	8,87	204,01
	VV		+11*2" ozn. G 11 ks lavičky 2x oceľ nosníky = 22.000		22,000		
	VV		+1" smerovník... S = 1.000		1,000		
	VV		Súčet		23,000		
40	*M*	*553 000116*	*Kotevný prvok- tesárske kovanie / stĺpy... smerovník*	*kus*	*1,000*	*14,80*	*14,80*
41	*M*	*592 890130PC*	*Lavica parkova atyp dl. 1800 - ponuková cena... ozn. G*	*kus*	*11,000*	*267,72*	*2 944,92*
42	*M*	*592 890150PC*	*Smerovník ozn. S - ponuková cena*	*kus*	*1,000*	*490,73*	*490,73*
43	*M*	*642 9C2121*	*Kôš na odpad exterierový 40 l... ozn. H podľa výberu investora*	*kus*	*5,000*	*214,72*	*1 073,60*
44	K	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie	t	195,216	8,52	1 663,24
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				3 545,62
	D	M21	155 Elektromontáže				2 537,09
45	K	21022-0026	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	59,000	1,65	97,35
46	*M*	*354 9000A00*	*Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8*	*kg*	*47,200*	*1,43*	*67,50*
47	K	21090-1098	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 3x240+120	m	59,000	6,04	356,36
48	*M*	*341 410M182*	*Kábel Al : 1-AYKY-J 3x240+120*	*m*	*118,000*	*16,09*	*1 898,62*
49	K	21999-0005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	sub	1,000	117,26	117,26
	VV		1" .. odstránenie existujúceho vzdušného vedenia dl.58m = 1.000		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
	D	M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				1 008,53
50	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,110	593,93	65,33
51	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	51,000	6,50	331,50
52	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 35/15 cm, pieskom	m	51,000	1,55	79,05
53	*M*	*583 313700*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 D*	*t*	*13,005*	*15,34*	*199,50*
54	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	51,000	0,58	29,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	*M*	*283 2F0507*	*Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60*	*m*	*51,000*	*0,08*	*4,08*
56	K	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr do D 10,5 cm	m	8,000	1,37	10,96
	VV		+4*2,0" v chráničke nad terén = 8.000		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
57	*M*	*286 105230*	*Rúrka PVC odpadová d 50x1,8*	*m*	*10,000*	*0,82*	*8,20*
58	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	51,000	2,40	122,40
59	K	46060-0001	Odvoz zeminy do 1km	m3	11,603	8,10	93,98
60	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	30,600	2,09	63,95

Harmonogram stavby "REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE - Lúčnica nad Žita

Kód položky	Mesiac / Deň / Popis	MJ	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Množstvo	1	2	3	4	5	6	7
2019055	**REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE- Lúčnica nad Žitavou**		**123,20**	**20 696,58**	**0,000**							
SO 01	**Mlátový chodník a usporiadanie priestoru**		**123,20**	**20 696,58**	**0,000**							
D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**		**123,20**	**17 150,96**	**0,000**							
1	**ZEMNE PRÁCE**		**117,35**	**3 782,29**	**0,000**							
11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	10,44	217,75	103,200							
12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	16,17	46,97	40,149							
12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	22,59	303,53	40,149							
12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	21,19	47,78	40,149							
13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	29,73	189,10	2,957							
16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	21,79	71,48	36,656							
16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	7,75	310,11	36,656							
17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,77	30,79	36,656							
17420-5111	Zásyp sypaninou bez zhutn.	m3	25,50	19,81	10,945							
21590-11010	Zhutnenie hornín súdr. do 92%PS	m2	25,20	407,92	256,400							
17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	9,45	177,83	6,450							
17510-1209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	6,78	71,01	6,450							
18110-1102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	22,64	105,59	224,660							
18410-2113	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 40 cm	kus	42,35	694,10	3,000							
18460-2113	Vysad. rýchle rast. drevín s vyk. jám pr/hl 50/60 nezabur. 3	kus	47,21	1 088,52	100,000							
2	**ZÁKLADY**		**25,96**	**438,29**	**0,000**							
27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	25,96	438,29	2,957							
4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**		**82,10**	**723,13**	**0,000**							
45797-1111	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, sklon do 1:5 šírka do 3m	m2	35,97	638,94	224,660							
46292-1110R	Osadenie kamenných blokov	m3	22,10	84,19	1,500							
5	**KOMUNIKÁCIE**		**78,22**	**3 523,43**	**0,000**							
56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	m2	39,92	2 396,96	218,900							
56481-1110	Podklad zo štrkodrte 0/8 hr. 5 cm	m2	30,36	14,40	5,760							
56481-1112	Podklad zo štrkodrte 0/32 hr. 6 cm	m2	25,87	634,81	218,900							
56486-1111	Podklad zo štrkodrte 5/36 hr. 20 cm	m2	41,10	43,83	5,760							
59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	42,61	304,55	5,760							

ECONOMY CORPORATION
951 74 Žirany 38
IČO: 46 506 519 IČ DPH: SK2023402018
Oddiel Sro Vl.č.: 30859/N

22.10.2019

59691-4314r	Kladenie vegetačných plastových zatrávňovacích dlaždíc nad 300m2	m2	43,22	128,88	5,760							
9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**		**98,20**	**8 683,82**	**0,000**							
91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	41,44	2 257,72	215,000							
95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	5,87	34,80	5,000							
95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	kus	88,20	4 728,06	23,000							
99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie	t	91,58	1 663,24	195,216							
D2	**PRÁCE A DODÁVKY M**		**91,60**	**3 545,62**	**0,000**							
M21	**155 Elektromontáže**		**47,93**	**2 537,09**	**0,000**							
21022-0026	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	44,12	164,85	59,000							
21090-1098	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 3x240+120	m	46,37	2 254,98	59,000							
21999-0005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	sub	17,93	117,26	1,000							
M46	**202 Zemné práce vykonávané pri externých mon**		**91,60**	**1 008,53**	**0,000**							
46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	11,63	65,33	0,110							
46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	38,29	331,50	51,000							
46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 35/15 cm, pieskom	m	16,96	278,55	51,000							
46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	5,84	33,66	51,000							
46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr do D 10,5 cm	m	5,48	19,16	8,000							
46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	8,06	122,40	51,000							
46060-0001	Odvoz zeminy do 1km	m3	17,35	93,98	11,603							
46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	16,60	63,95	30,600							

ECONOMY CORPORATION

ECONOMY Corporatin, s.r.o.
Cabajská cesta 42
949 01 Nitra
IČO: 46 506 519

vou"


1. mesiac
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

2. mesiac

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5



3. mesiac

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3



4. mesiac

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2

5. mesiac																											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

6. mesiac																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22